

obec Karolín

Se sídlem: Karolín 4, 768 21 Kvasice

IČO: 00380865

Zastoupena Martinem Ondrou, starostou

Zástupce ve věcech technických: Martin Ondra

DIČ: CZ00380865

Bankovní účet: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 1483122399/0800

Tel.: 728423890

email: starosta@obeckarolin.cz

(dále také jen "**objednatel**")

a

SMO a.s.

se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

zastoupená Ing. Michal Dlabač, člen představenstva

zástupce ve věcech technických: Ing. Marián Selecký, ředitel divize stavební

IČO: 42339839

DIČ: CZ42339839

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624

Bankovní spojení¹: banka, č. ú.: 102946921/0100

Tel.: 577 591 111

e-mail: smo@smo.cz

(dále také jen "**zhotovitel**")

u z a v í r a j í t e n t o

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 2019001020

Článek I.**Předmět smlouvy**

10. Předmětem tohoto dodatku č.1 je realizace nepředvídatelných prací, které vznikly v rámci realizace akce „**Rekonstrukce Požární zbrojnice Obce Karolín**“.

Jedná se o:

- Odstranění stávající podlahové konstrukce a její nahrazení novou skladbou
- Odstranění stávajícího vnitřního schodiště
- Realizace nové vodorovné hydroizolace pod nosným zdívkem
- Podchycení stávající základové konstrukce

Článek V.
Cena za dílo

7. Cena za zhotovení díla dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, činí:

SoD	7 286 311,20 Kč bez DPH
D č.1	206 267,89 Kč bez DPH
Celkem	7 492 579,09 Kč bez DPH

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

7. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vypracován ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo ze dne 8.1.2020 zůstávají v platnosti.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
příloha č. 1 – Změnové listy ZL2 až ZL6

V Karolíně dne
objednatel



Martin Ondra
starosta

V Otrokovcích dne 16-03-2020
zhotovitel



Ing. Michal Dlabač
člen představenstva



OBEC KAROLÍN
Karolín 4
768 21 Kvasice
IČO 00380865



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019-082 Rekonstrukce zbrojnice Karolín

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL2** **Vybourání podlah vč. dlažby**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **SMO a.s.** IČO: **42339839**
Zlínská 172 DIČ: **CZ42339839**
76502 Otrokovice-Kvítkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			30 539,39
-----	--	--	-----------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			30 539,39
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	30 539,39 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	6 413,00 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení	-0,39 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH	36 952,00 CZK
--------------------------	----------------------

V Korollar

dne

5.2.2020



OBEC KAROLÍN

Karolin 4

7/68 21 Kvasice.

190 00380865

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 994,86	75
S	Přesuny sutí	HSV			7 544,53	25
Cena celkem					30 539,39	100

Položkový rozpočet

S:	2019-082	Rekonstrukce zbrojnice Karolín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL2	Vybourání podlah vč. dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 994,86
1	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.07, 1.08, 1.09 : (3,85+4,05+7,95)*5,02*0,1	m3	7,95670	2 890,00	22 994,86

Díl: S		Přesuny sutí				7 544,53
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,50474	66,00	1 155,31
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	157,54266	10,00	1 575,43
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	17,50474	150,00	2 625,71
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	17,50474	20,00	350,09
6	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky	t	17,50474	100,00	1 750,47
7	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	17,50474	5,00	87,52

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019-082 Rekonstrukce zbrojnice Karolín

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL3** **Nová skladba podlah v 1.NP**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel:	SMO a.s.	IČO: 42339839
	Zlínská 172	DIČ: CZ42339839
	76502 Otrokovice-Kvítkovice	

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			59 993,30
-----	--	--	-----------

PSV			8 214,15
-----	--	--	----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			68 207,45
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	68 207,45 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	14 324,00 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	-0,45 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH	82 531,00 CZK
--------------------------	----------------------

V

dne

10.2.2020

sdfsdf

Za zhotovitele



OBEC KAROLÍN

Karolín 4
768 21 Kvasice
IČO 00380865

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 117,73	22
16	Přemístění výkopku	HSV			4 933,16	7
27	Základy	HSV			42 356,12	62
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-3 772,06	-6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 358,35	2
711	Izolace proti vodě	PSV			-10 387,74	-15
713	Izolace tepelné	PSV			18 601,89	27
Cena celkem					68 207,45	100

Položkový rozpočet

S:	2019-082	Rekonstrukce zbrojnice Karolín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL3	Nová skladba podlah v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						15 117,73
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3	m3	15,91340	950,00	15 117,73

1.01,1.02,1.03,1.04,1.07,1.08,1.09 :
(3,85+4,05+7,95)*5,02*0,2

15,91340

Díl: 16 Přemístění výkopku						4 933,16
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	15,91340	55,00	875,24
Položka pořadí 1 : 15,91340				15,91340		
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	143,22060	15,00	2 148,31
Položka pořadí 2 : 15,91340*9				143,22060		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,91340	120,00	1 909,61
Položka pořadí 1 : 15,91340				15,91340		

Díl: 27 Základy						42 356,12
5	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	6,36536	3 122,00	19 872,65

podkladní mazanina

1.01,1.02,1.03,1.04,1.07,1.08,1.09 :
(3,85+4,05+7,95)*5,02*0,08

6,36536

6	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,40627	38 890,00	15 799,84
1.01,1.02,1.03,1.04,1.07,1.08,1.09 : (3,85+4,05+7,95)*5,02*4,44*1,15*0,001				0,40627		
7	271570009RAA	Polštář hutněný pod základy šterkpísek alr. frakce 4-32, ze šterkopísku tloušťky 8 cm (fr(4-32))	m2	79,56700	84,00	6 683,63
1.01,1.02,1.03,1.04,1.07,1.08,1.09 : (3,85+4,05+7,95)*5,02				79,56700		

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-3 772,06
8	631313611RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, z betonu prostého	m3	6,36536	3 465,00	22 055,97
Položka pořadí 5 : 6,36536				6,36536		

9	632451331R00	Potěr pískocementový pálený tl. 30 mm vyrovnávací	m2	-72,75500	355,00	-25 828,03
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 358,35
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	27,16703	50,00	1 358,35

Díl: 711 Izolace proti vodě						-10 387,74
11	711111006RZ4	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2	m2	79,56700	31,00	2 466,58

1.01,1.02,1.03,1.04,1.07,1.08,1.09 :
(3,85+4,05+7,95)*5,02

79,56700

12	711112006RZ4	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2	m2	6,18200	36,00	222,55
1.01,1.02,1.03,1.04,1.07,1.08,1.09 : (3,85+5,02+4,05+5,02+7,95+5,02)*2*0,1				6,18200		

13	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	79,56700	111,00	8 831,94
Položka pořadí 11 : 79,56700				79,56700		

14	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	115,16000	111,00	12 782,76
přípočet natavení 1 vrstvy - cena RTS : 115,16				115,16000		

15	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	-115,16000	198,00	-22 801,68
odpočet natavení 2 vrstev - pol. 141 v SOD : -115,16				-115,16000		

Položkový rozpočet

S:	2019-082	Rekonstrukce zbrojnice Karolín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL3	Nová skladba podlah v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
16	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	24,48000	131,00	3 206,88
		přípočet natavení 1 vrstvy cena RTS : 24,48		24,48000		
17	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	-24,48000	330,00	-8 078,40
		odpočet natavení 2 vrstev pol.142 v SOD : -24,48		-24,48000		
18	62836110R	Pás asfaltovaný těžký s protiradonovými parametry AI S 40 1x7,5 m	m2	-153,60400	126,00	-19 354,10
		odpočet 1.vrstvy z SOD : -307,208/2		-153,60400		
19	62836110R	Pás asfaltovaný těžký s protiradonovými parametry AI S 40 1x7,5 m	m2	98,61135	126,00	12 425,03
		Položka pořadí 11 : 79,56700*1,15		91,50205		
		Položka pořadí 12 : 6,18200*1,15		7,10930		
20	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,25513	350,00	-89,30
Díl: 713		Izolace tepelné				18 601,89
21	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá ve skl. B	m2	79,56700	44,00	3 500,95
		Položka pořadí 7 : 79,56700		79,56700		
22	713191100RT9	Položení separační fólie v podlahách, včetně dodávky PE folie	m2	91,50205	11,00	1 006,52
		m.č.1.01,1.02,1.03,1.04,1.07,1.08,1.09 : 79,567*1,15		91,50205		
23	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	6,68363	2 100,00	14 035,62
		m.č.1.01,1.02,1.03,1.04,1.07,1.08,1.09 : 79,567*0,08*1,05		6,68363		
24	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,16801	350,00	58,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019-082 Rekonstrukce zbrojnice Karolín

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL4** **Vybourání vnitřního schodiště**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **SMO a.s.** IČO: **42339839**
Zlínská 172 DIČ: **CZ42339839**
76502 Otrokovice-Kvítkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			681,90
-----	--	--	--------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0.00
-----------------	--	--	------

Celkem			681,90
--------	--	--	--------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	681,90 CZK
-------------------------	------	------------

Základní DPH	21 %	143,00 CZK
--------------	------	------------

Zaokrouhlení	0,10 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	825,00 CZK
--------------------------	-------------------

v картинки

dne

5.2.2020

sdfsdf

Za zhotovitele



OBEK KAROLÍN

Karolin 4

768 21 Kvasice

~~ISO 00380865~~

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			598,00	88
S	Přesuny sutí	HSV			83,90	12
Cena celkem					681,90	100

Položkový rozpočet

S:	2019-082	Rekonstrukce zbrojnice Karolín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL4	Vybourání vnitřního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				598,00
1	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	2,60000	230,00	598,00
		1.04 - 1.05 : 1,3*2		2,60000		

Díl: S		Přesuny sutí				83,90
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,18200	66,00	12,01
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,18400	10,00	21,84
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,18200	150,00	27,30
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,18200	20,00	3,64
6	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky	t	0,18200	100,00	18,20
7	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,18200	5,00	0,91

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019-082	Rekonstrukce zbrojnice Karolín
---------	-----------------	---------------------------------------

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet:	ZL 5	Podřezání zdiva - dodatečná hydroizolace
-----------	-------------	---

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	SMO a.s.	IČO: 42339839
-------------	-----------------	---------------

Zlínská 172
76502 Otrokovice-Kvítkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0.00

PSV			62 295,50
-----	--	--	-----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			62 295,50
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní			
-------------------	--	--	--

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ (včetně DPH)	100 %	100,00 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	62 295,50 CZK
Základní DPH	21 %	13 082,06 CZK

Zakladní DPH	21 %	13 082,00 CZK
Zaokrouhlení		0.50 CZK

	0,50 CZK
Cena celkem s DPH	75 378,00 CZK

CELKEM	75 378,00 CZK
--------	---------------

v _____ dne **5.2.2020**

OBEC KAROLÍN
Karolín 4

sdgsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © **RTS, a.s.** Stránka 1 z 2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			62 295,50	100
Cena celkem					62 295,50	100

Položkový rozpočet

S:	2019-082	Rekonstrukce zbrojnice Karolín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL10	Podřezání zdiva - dodatečná hydroizolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				62 295,50
1	711001	Dodatečná horizontální hydroizolace celocihelného zdiva	m2	20,00000	1 943,50	38 870,00

spočívá v podřezání strojní řetězovou pilou s vložením PE-HD
fólie tl. 2 mm, včetně zaklínování a zainjektování
prořezané spáry výplňovou maltou (první cihelná spára)

2	711002	Provedení spojovacího můstku na PE folii bitumenovou hmotou FUNDAMENTFLEX 2K	m	58,20000	402,50	23 425,50
---	--------	---	---	----------	--------	-----------

zabezpečí vodotěsné napojení PE folie a asf. pásu u vnitřní hydroizolace

vnitřní obvod 1.01-1.03 : (5,02+2,04)*2	14,12000
vnitřní obvod 1.04 : (5,02+4,05)*2	18,14000
vnitřní obvod 1.07 : (5,02+7,95)*2	25,94000

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2019-082	Rekonstrukce zbrojnice Karolín	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL6	Podchycení základu	
Objednatel:			IČO:
			DIČ:
Zhotovitel:	SMO a.s.		IČO: 42339839
	Zlínská 172		DIČ: CZ42339839
	76502 Otrokovice-Kvítkovice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 44 543,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 543,65
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		44 543,65 CZK
Základní DPH	21 %		9 354,00 CZK
Zaokrouhlení			0,35 CZK
Cena celkem s DPH			53 898,00 CZK
v _____ dne 10.2.2020 sdf sdf _____ Za zhotovitele OBEC KAROLÍN Karolín 4 758 21 Kvasice IČO 00380865 [Signature] _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			3 862,40	9
13	Hloubené vykopávky	HSV			4 405,14	10
16	Přemístění výkopku	HSV			5 613,30	13
17	Konstrukce ze zemin	HSV			63,00	0
27	Základy	HSV			30 247,25	68
99	Staveništní přesun hmot	HSV			352,56	1
Cena celkem					44 543,65	100

Položkový rozpočet

S:	2019-082	Rekonstrukce zbrojnice Karolín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL6	Podchycení základu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						3 862,40
1	122201105R00	Prokopávka 8x pod základem celkové délky 9m, rozměr prokopávky 1,125x0,55x0,55m ručně	m3	2,72000	1 419,00	3 859,68
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2,72000	1,00	2,72
Díl: 13 Hloubené vykopávky						4 405,14
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-4,89500	320,00	-1 566,40
odpočet : -1,1*0,5*8,9						-4,89500
4	132201119.R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-2,44750	1,00	-2,45
Položka pořadí 3 : -4,89500*0,5						-2,44750
5	139601001R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pracovní rýha hl. 0,85m, šířky 0,55m a délky 9m, pro podkopávání základu	m3	4,21000	1 419,00	5 973,99
Díl: 27 Základy						11 696,85
6	274351101R00	Bednění základových pasů jednostranné, výška bednění 0,85m, délka 9m po sekcích, zřízení a odstranění	m2	7,65000	1 529,00	11 696,85
Díl: 16 Přemístění výkopku						5 613,30
7	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	6,93000	500,00	3 465,00
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	6,93000	55,00	381,15
Položka pořadí 1 : 2,72000						2,72000
Položka pořadí 5 : 4,21000						4,21000
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	62,37000	15,00	935,55
Položka pořadí 8 : 6,93000*9						62,37000
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,93000	120,00	831,60
Položka pořadí 8 : 6,93000						6,93000
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						63,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,60000	5,00	63,00
Díl: 27 Základy						18 550,40
12	274321312R00	Podbetonování stávajícího zákl. pasu betonem C16/20 na 8x po sekcích délky 1,125m, ruční uložení betonu dle postupného podbetonování	m3	2,72000	6 820,00	18 550,40
v ceně je zohledněno ruční zpracování a dovoz betonu po malých množstvích (8 x 0,34 m3)						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						352,56
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,05122	50,00	352,56